

Số: /TB-UBND

Sơn Tân, ngày 22 tháng 4 năm 2025

**THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG**

**Công trình: Sửa chữa cống thoát nước 2D100 tại Km0+132,8 và rãnh thoát nước dọc thuộc tuyến đường dân sinh từ nhà ông Ghen đến nước Mốc, thôn Ra Nhua; địa điểm xây dựng: xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây**

Kính gửi:

- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Sơn Tây;
- Ban giám sát xã Sơn Tân.

Ủy ban nhân dân xã Sơn Tân thông báo về việc khởi công xây dựng công trình: Sửa chữa cống thoát nước 2D100 tại Km0+132,8 và rãnh thoát nước dọc thuộc tuyến đường dân sinh từ nhà ông Ghen đến nước Mốc, thôn Ra Nhua; địa điểm xây dựng: xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây như sau:

1. Tên công trình: Sửa chữa cống thoát nước 2D100 tại Km0+132,8 và rãnh thoát nước dọc thuộc tuyến đường dân sinh từ nhà ông Ghen đến nước Mốc, thôn Ra Nhua.

2. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây.

3. Tên và địa chỉ của chủ đầu tư: UBND xã Sơn Tân.

- Địa chỉ trụ sở làm việc: Thôn Bãi Màu, xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi.

4. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp: Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn trực tiếp giám sát công trình, cụ thể:

- Ông: Võ Duy Quý - Chức vụ: Giám đốc.

- Số điện thoại liên hệ: 0848.001.577

- Ông: Huỳnh Hữu Tiến - Chức vụ: Kỹ thuật giám sát thi công.

- Số điện thoại liên hệ: 0935.855.007

5. Quy mô xây dựng:

Đường cấp B Theo Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của UBND Tỉnh Quảng Ngãi.

\* Đoạn tuyến: Km0+106,34 – Km0+127,03:

- Bề rộng nền đường : B<sub>nền</sub> = 4.5m.

- Bề rộng mặt đường : B<sub>mặt</sub> = 3.5m.

- Độ dốc ngang mặt đường : I<sub>mặt</sub> = 2%.

- Bề rộng lề đường : B<sub>lề</sub> = 0.5x2 = 1.0m.

- Độ dốc ngang lề đường : I lề=4%.
- \* Đoạn tuyến: Km0+127,03 – Km0+140,68:
- Bề rộng nền đường : Bnền = 4.5m.
- Bề rộng mặt đường : Bmặt = 4.5m.
- Độ dốc ngang mặt đường : I mặt=2%.
- Vận tốc thiết kế: V= 15 km/h.
- Bán kính tối thiểu: R = 15 m.
- Bán kính tối thiểu thông thường: R = 15 m.
- Độ dốc dọc lớn nhất: Id = 13%.
- Chiều dài dốc dọc lớn nhất có đoạn dốc dọc hơn 5%: Ld = 300 m.
- Tỉnh không thông xe không nhỏ hơn 3m.
- Tải trọng tính toán 2,5 tấn.
- \* Kết cấu mặt đường: Bê tông xi măng M250 dày 18cm.
- \* Công trình thoát nước dọc và thoát nước ngang:
- Thoát nước ngang: Thiết kế nâng cấp cống 2D100 hiện hữu bị sạt lở lên cống 3D100 tại km0+132,8. Gia cố bê tông mái taluy thượng lưu và hạ lưu cống.
- Thoát nước dọc: thiết kế rãnh bê tông hình thang KT(40x40)cm thoát nước dọc tuyến từ Km0+106,34 – km0+127,03.

( Chi tiết: Xem hồ sơ TKBVTC&Dự toán được thẩm tra)

## 6. Danh sách các nhà thầu:

6.1. Đơn vị khảo sát thiết kế: **Công ty TNHH MTV Thương mại và xây dựng 168** (Địa chỉ: Số 442/27/10 Nguyễn Công Phương, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

6.2. Đơn vị quản lý dự án: **Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Minh Triết** (Địa chỉ: Hẻm 35 Lê Quý Đôn, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

6.3. Đơn vị thi công: **Công ty TNHH Xây dựng thương mại Tiến Giang** (Địa chỉ: xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi).

6.4. Đơn vị giám sát: **Công ty TNHH MTV xây dựng Tân Minh Phát** (Địa chỉ: Tổ 14, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

## 7. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến):

- Thời gian khởi công: Ngày 25/4/2025.
- Thời gian hoàn thành: Ngày 20/6/2025.

Nay, Ủy ban nhân dân xã Sơn Tân trân trọng thông báo khởi công xây dựng công trình: Sửa chữa cống thoát nước 2D100 tại Km0+132,8 và rãnh thoát

nước dọc thuộc tuyến đường dân sinh từ nhà ông Ghen đến nước Mốc, thôn Ra Nhua đến các cơ quan, ban, ngành chức năng có liên quan biết và có kế hoạch theo dõi, tổ chức kiểm tra công trình xây dựng theo thẩm quyền./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Các đơn vị: Công ty TNHH MTV Thương mại và xây dựng 168, Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Minh Triết, Công ty TNHH Xây dựng thương mại Tiến Giang, Công ty TNHH MTV xây dựng Tân Minh Phát;
- BQL các Chương trình MTQG xã Sơn Tân;
- Ban cán sự thôn Ra Nhua;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đinh Văn Hăng**